

Playpiso



Com a Playpiso, dá jogo.

Desde 1987, somos a referência em pisos esportivos e comerciais no Brasil para quem procura agilidade, alta qualidade e experiência impecável. Acreditamos que um mundo com mais esporte, movimento e vibração só tem a ganhar.



VAI NO DETALHE

Pra gente, todo detalhe importa. Desde o entendimento profundo do local e das condições onde o piso será instalado ao olhar rigoroso para cada especificação técnica, levamos nossa experiência e tecnologia para tudo que falamos.



JOGA BONITO

A gente tem um jeito de fazer único, que nasce do nosso olhar cuidadoso, do nosso apuro estético e da nossa vivência em diferentes tipos de projetos. Quem joga em um piso nosso sabe que ele foi feito pensando em quem usa.



FAZ ACONTECER

Nossa história está aí para provar: somos capazes de realizar projetos de diferentes complexidades com qualidade, segurança e ritmo. Encaramos todos os desafios porque temos conhecimento para torna-los possíveis.

Quem joga com a gente.

Desde 1990 somos representantes oficiais da MONDO, fornecedora das pistas de atletismo utilizadas nas últimas 13 Olimpíadas, além de sermos também homologados como piso oficial da CBA (Confederação Brasileira de Atletismo), CBT (Confederação Brasileira de Tênis) e da Federação Paulista de Volleyball





Dados

Nome XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Endereço XXX	
Telefone XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	E-Mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Local da obra XXX	

- Projeto
- Investimento
- Pagamento
- Prazos
- Garantia
- Regras
- Proposta
- P**
- Solicitação
- xx/xx/xx
- Envio
- xx/xx/xx



Sumário

1. Projeto – xx quadra de Beach Tennis descoberta, coberta de 0,0m², (0,0m x 0,0m) composta pelo sistema de drenagem, mureta, areia de rio / areia de quartzo, proteção EVA, alambrado, iluminação e acessório, com acesso fácil executada sobre terreno / laje.

2. Investimento

3. Condições de Pagamento

4. Prazos

5. Garantia

6. Responsabilidades da Contratada

7. Responsabilidades do Contratante

8. Considerações Gerais

Projeto

Investimento

Pagamento

Prazos

Garantia

Regras

Proposta

P

P.

QUADRA DE BEACH TENNIS

Playpiso

Sistema de drenagem, mureta e areia de rio lavada

Projeto

Investimento

Pagamento

Prazos

Garantia

Regras

- Execução de mureta perimetral com 40cm de altura para contenção da areia;
- Abertura de valas para execução de drenos subterrâneos com largura e profundidade variáveis para boa captação das águas pluviais com drenos envelopados com manta de bidim e pedra n 01;
- Aplicação de camada de 15cm de brita n 01 em toda área da quadra;
- Aplicação de manta geotêxtil de bidim em toda área da quadra;
- Fornecimento e nivelamento de **areia de rio lavada** com espessura média de 20cm de altura ;
- A **areia de rio lavada** é formada pela erosão de rochas e minerais, sendo transportada por correntes de água. Seus grãos são arredondados e lisos, resultando em uma textura suave ao caminhar. Comumente seus grãos são de tamanho médio a fino, ela oferece boa drenagem, evitando poças, mas pode ser menos aderente, aumentando o risco de escorregões. Embora seja uma opção econômica para quadras recreativas, sua durabilidade é inferior à da areia de quartzo, exigindo mais manutenção. Para competições, pode não ser ideal devido à falta de estabilidade. É crucial realizar manutenção regular. A **areia de rio lavada** úmida pode favorecer o crescimento de fungos, necessitando de monitoramento e limpeza frequentes para evitar problemas.
- Demarcação com fita de PVC específica para o jogo de areia.

Sistema de drenagem, mureta e areia de quartzo especial tratada

Projeto

Investimento

Pagamento

Prazos

Garantia

Regras

- Execução de mureta perimetral com 40cm de altura para contenção da areia;
- Abertura de valas para execução de drenos subterrâneos com largura e profundidade variáveis para boa captação das águas pluviais com drenos envelopados com manta de bidim e pedra n 01;
- Aplicação de camada de 15cm de brita n 01 em toda área da quadra;
- Aplicação de manta geotêxtil de bidim em toda área da quadra;
- Fornecimento e colocação de **areia de quartzo especial AG 70/80 tratada** para prática de Beach Tennis com espessura média altura de 20cm;
- A **areia de quartzo**, composta principalmente de grãos de sílica, é dura e resistente ao desgaste. Seus grãos de tamanho médio a fino angulosos proporcionam boa aderência, reduzindo o risco de escorregões. A areia de quartzo permite boa compactação e estabilidade, além de ter excelentes propriedades de drenagem, evitando acúmulo de água e mantendo a quadra jogável após chuvas. É mais durável que a areia de rio, exigindo menos manutenção, o que a torna ideal para competições e treinos de alto nível. A areia de quartzo passa por um tratamento contra fungos com produtos à base de cloro ou outras soluções antifúngicas.
- Demarcação com fita de PVC específica para o jogo de areia.

Proteção EVA

- Instalação de manta de EVA para proteção das bordas da mureta em todo perímetro da quadra;
- A proteção em EVA para quadras de beach tennis é uma solução eficaz para garantir a segurança dos jogadores e prolongar a vida útil da quadra;
- O EVA possui propriedades de amortecimento que ajudam a absorver impactos, reduzindo o risco de lesões nos jogadores durante as partidas;
- A textura do EVA proporciona boa aderência, minimizando o risco de escorregões e quedas, especialmente em jogadas rápidas;
- O material é resistente ao desgaste e às intempéries, mantendo suas propriedades mesmo em condições climáticas adversas, como sol forte ou chuvas;
- A limpeza e manutenção do EVA são fáceis, exigindo apenas limpeza regular com água e sabão;

- As proteções em EVA podem ser instaladas de forma prática, sendo adaptáveis a diferentes tamanhos e formatos de quadras;
- Disponível em várias cores, o EVA pode ser personalizado para se adequar ao estilo da quadra, além de ajudar na demarcação de áreas de jogo;
- O material também oferece certo isolamento térmico, tornando a superfície mais confortável para os pés, especialmente em dias quentes.



Projeto

Investimento

Pagamento

Prazos

Garantia

Regras

Alambrado

- Fundos com 4,00m de altura de tela, laterais em sistema trapézio e corrimão com 1,00m de altura de tela;
- Tubos galvanizados eletroliticamente / a fogo, sendo os tubos verticais com diâmetro de 48,30mm e espessura de 2,25mm e os tubos horizontais com diâmetro de 42,60mm e espessura de 2,00mm pintados na cor verde;
- Tela malha 2" x 2" fio 14 revestida em PVC verde;
- Instalação de travamento superior, inferior, intermediário ou sem travamentos;
- 01 portão de acesso com dimensões de 1,00m x 2,00m.

Iluminação

- 08 projetores em módulo de LED 200 W;
- 04 postes telecônicos metálicos, galvanizados a fogo, diâmetro de 114,40mm a 76,00mm e espessura de 2,25mm, com altura livre de 6,00m com pintura especial na cor verde;
- 08 cruzetas simples para 02 projetores, galvanizadas a fogo, com pintura especial na cor verde.



Acessório

Sem regulagem

- Postes em tubo de aço 3", chapa 11, tamanho de 1,07m, galvanizados a fogo, com pintura sintética na cor verde, buchas para fixação no piso, ponteira confeccionada em plástico injetado, catraca ajustável;
- Rede malha 4 cm, tamanho 12,80m x 1,08m, fio de nylon virgem 2,5mm, 03 lonas, confeccionada em laminado plástico revestida com PVC emborrachado, reforçada com 4 costuras, abraçadeira plástica para facilitar a instalação, cabo de aço para fixação da rede revestido em PVC.

Com regulagem

- Postes confeccionados em tubo de 3", chapa 3mm, medida de 1,80m e acabamento em pintura PU; acompanha catraca estampada em aço, luvas e tampas galvanizadas;
- 05 regulagens (1.70 e 1.80 Beach Tennis, 2.20 Futevôlei, 2.43 ,Vôlei Masculino e 2.24 Vôlei Feminino)
- Rede confeccionada em fio polietileno trançado, com espessura de 2,0mm, malha 4,5cm, 3 lonas em couro sintético, sendo uma superior com protetor em PVC nas extremidades e duas laterais com medidas: 8,50 x 1,10m;
- Cabo de aço galvanizado c/ ponteiros metálicas, evitando que o cabo desfie, gancho para engate rápido; espessura de 1/8, medida de 13,00m.

Projeto

Investimento

Pagamento

Prazos

Garantia

Regras

2. Investimento

Descrição	Qtde.	Unid.	Valor
Quadra de Beach Tennis – Sistema de drenagem, mureta e areia de quartzo especial tratada ou areia de rio Lavada Piso oficial da CBT – Confederação Brasileira de Tênis e Beach Tennis	0,00	m²	R\$
Alambrado – Sistema trapézio/gaiola, tubos galvanizados eletroliticamente/fogo, tela revestida em PVC, com travamentos – sem travamentos	0,00	m²	R\$
Iluminação Led – xx projetores 150 W, xx postes galvanizados a fogo	1,00	Conjunto	R\$
Acessórios com/sem sistema de regulagem, postes galvanizados a fogo, catraca, cabo tensor e rede	1,00	Conjunto	R\$
Proteção EVA – Opcional	0,00	ML	R\$
VALOR TOTAL			R\$

***Valores válidos somente para contratação simultânea dos serviços.

- Projeto
- Investimento
- Pagamento
- Prazos
- Garantia
- Regras

3. Condições de pagamento

Faturamento direto

Até R\$

- Faturamento de materiais, matérias-primas e frete direto dos fornecedores contra a CONTRATANTE, com prazo de 28dd para pagamento em caso de CNPJ ou à vista em caso de CPF
- Todas as liberações deverão ser autorizadas pela CONTRATANTE
- Todo faturamento direto será deduzido após aprovação do pedido de compra e emissão da NF
- Não sendo possível atingir o valor limite de faturamento direto, a diferença deverá ser faturada em nome da CONTRATADA

Faturamento Playpiso

Mínimo R\$

- Condição contratual 65% materiais e 35% mão de obra. Haverá retenção de INSS e ISS (notas emitidas diretamente pela Playpiso)
 - I. 30% após assinatura do contrato (sinal)
 - II. 25% no início da obra
 - III. 25% a 30 dd do início da obra
 - IV. 20% a 60 dd do início da obra

Documentos para faturamento direto

- | | |
|--|---|
| • Cartão CNPJ | • Balanço Patrimonial / Balancete atualizado |
| • Informações bancárias e comerciais (Ficha Cadastral) | • Contrato Social |
| • Três notas fiscais recentes de valores expressivos com respectivos boletos pagos | • Informações do aprovador do faturamento direto (nome, email e telefone) |



4. Prazos

Início dos trabalhos:

Até 90 dias após assinatura do contrato e pagamento do sinal

Prazo de execução:

xx dias trabalhados (sem ocorrência de chuvas)

Validade da proposta:

15 dias

5. Garantia

A Playpiso fornece uma garantia de 5 anos a partir da entrega da obra, assegurando a alta qualidade da mão de obra e dos materiais utilizados, os quais devem manter suas características originais.

No entanto, é importante ressaltar que a **garantia não abrange danos causados pelo uso impróprio, falta de manutenção adequada** (conforme as instruções descritas no Manual do Proprietário da Quadra), **vandalismo**, entre outros fatores similares.

Projeto

Investimento

Pagamento

Prazos

Garantia

Regras



6. Regras do Jogo

Responsabilidades da Contratada

- Frete dos materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços;
- Transporte e condução para equipe de serviços;
- Alojamento e alimentação para equipe de serviços;
- Visitas de engenheiro na obra;
- Fornecimento de mão de obra especializada, maquinário, ferramentas necessárias à execução dos serviços de acordo com as especificações técnicas acima descritas;
- Encargos sociais, operacionais e tributos devidos, limpeza final da obra e EPI's. (equipamentos de proteção individual);

Projeto

Investimento

Pagamento

Prazos

Garantia

Regras

7. Regras do Jogo

Responsabilidades do Contratante

- Executar serviços de limpeza geral (remoção de solo orgânico, ervas daninhas, etc), terraplanagem geral, (corte, aterro, remoção de terra, nivelamento, compactação), deixando caimento de 1% para uma das laterais do terreno;
- Proteger jardins, gramados, pisos e paredes próximos ao local de execução dos serviços;
- Local seguro para guarda de materiais, equipamentos e ferramentas;
- Fornecimento de banheiro e vestiário para a equipe de trabalho;
- Viabilizar acesso fácil para o transporte dos materiais até o local dos serviços;
- Fornecimento de transporte vertical dos materiais até o local de execução dos serviços;
- Fornecimento, no local da obra, de água e energia elétrica necessárias aos trabalhos;
- Quadro de comando completo com respectiva alimentação elétrica ligada, com distância de 5,00m da quadra;
- Fornecimento dos materiais de pedreira necessários à execução dos serviços que deverão ser colocados no local da obra, **dentro da quadra.**

As quantidades ao lado são aproximadas, portanto passíveis à alterações e devem ser compradas apenas após confirmação do departamento de engenharia da Playpiso.

Blocos	unid
Areia Média	m ³
Brita 1	m ³
Cimento	sacos
Bidim	m ²
Tubo perfurado	m

8. Regras do Jogo

Considerações Gerais

- Consideramos neste orçamento que a areia será fornecida a granel, portanto o CONTRATANTE deverá providenciar acesso livre para que uma carreta descarregue no local dos serviços.
- Consideramos neste orçamento que a areia será fornecida ensacada, portanto o CONTRATANTE deverá providenciar o transporte vertical da areia até o local dos serviços.
- Reajuste do saldo do valor de obra reajustado pelo IPCA, após 12 meses da assinatura do contrato;
- Se por fatores inerentes à CONTRATANTE não for possível finalizar as obras de uma só vez, sendo necessária nova mobilização e desmobilização de equipe, a CONTRATANTE arcará com todos os custos adicionais, incluindo as despesas dos dias parados.

Vem pro jogo



Armando Juliano Neto

Dpto. Comercial

armando@playpiso.com.br

+55 11 4133-8800 R: 8832

+55 11 96346-5100



Luiza Calazans

Dpto. Comercial

luiza@playpiso.com.br

+55 11 4133-8800 R: 8804

+55 11 91257-0040



Sheila Carvalho

Dpto. Comercial

sheila@playpiso.com.br

+55 11 4133-8800 R: 8812

+55 11 99656-4701